今日烟台

我们就在您身边

齐鲁晚报 2017.10.26 星期四 读者热线：96706

点火烘炉，烟台供暖进入倒计时

今年新增并网面积172万㎡，新增管网106公里，满足用户供热需求

本报10月25日讯(记者 张菁) 眼下，距离今年冬季供热正式开始还有半个多月时间，市区范围内供热情况准备得怎么样了?25日，记者对几家热力公司进行了探访，目前注水、试压等准备工作进展顺利，部分热力公司已开始烘炉，预计10月底至11月初，各热力公司将全面开展烘炉工作。

据了解，烟台市热力、500供热、清泉热电、业达热电等供热公司从9月份就陆续开始了注水、试压等供热准备工作，各个公司都采取了分区、分片的方式进行。截至目前，市热力公司已经基本完成注水试压工作并于25日开始点火烘炉，其他热力公司也将在11月6日之前完成注水试压工作。

在注水试压前，各热力公司工作人员会提前张贴试压通知或在网站公布试压时间，居民可在近期留意观察，提前做好准备，试压时务必家中留人配合，以便试压暖气发生泄漏时，能做到及时维修处理。

记者从烟台市供热燃气管理处了解到，为提升城市供热保障能力，供热管理部门协调市区各供热企业克服资金短缺，时间紧任务重等困难，着力加快供热工程建设，计划本年度烟台市区新增并网面积100万㎡，现已完成观海路8号小区、万科翡翠公园、阳光花园、鲁东大学等区域新增并网面积172万㎡，新增管网106公里，超额完成年度任务。因很多新小区是首次集中供暖，所以交费情况不一，导致供暖准备工作进度稍有不同。但是市区并网任务的超额完成，可以充分满足相关区域内新增热用户的供热需求。

注水试压之后的又一重要环节就是烘炉，烘炉是供热的前奏。清泉热电的工作人员告诉记者：“公司计划在10月底正式开始烘炉。很多市民还不清楚烘炉的缘由，烘炉并不是正式供暖，用户家中感受不到温度，主要目的是给锅炉‘热身’，为最后供暖做准备。”据介绍，经过一个夏天的停运，锅炉炉墙、炉拱里面存在很多潮湿的空气，如果猛然间点火运行，会将锅炉壁烤化。所以提前用柴火烘炉，可以脱除炉内的自然水和结晶水(也就是我们说的潮气)，以免由于炉温上升太快，水分大量膨胀造成炉体胀裂、鼓泡、变形甚至炉墙倒塌。通过烘炉，可以进一步考核炉体各部件在热态下的性能，将问题提前解决，为正式供暖做好准备。

烘炉将持续7-10天的时间，确保在11月初具备供暖条件。届时，各家热力公司将根据天气状况和上级指示，随时提高炉内温度，将温暖传递到千家万户。

守候日出



25日早上，海上风平浪静，气温凉爽宜人，在烟台东炮台景区，游客被美丽的日出美景吸引，纷纷拿出手机拍摄。 **本报记者 赵金阳 通讯员 刘玉曦 摄影报道**

本周五起568路公交线路调整 57路公交末班车延后

本报10月25日讯(记者 梁莹莹 通讯员 郝亮亮 李洪伟) 随着高新区区域经济的发展，人员流动日益频繁，为方便该区域内市民乘车，10月27日(星期五)起公交集团拟对568路线路进行调整。

调整后，568路公交仍由烟台人才市场发车，到山东中医药高专，行至创业路与海河西路交叉口后绕行博源名都小区(由山东中医药高专发往烟台人才市场方向，同样绕行博源名都小区)。

线路调整后增加了海河西路与创业路交叉口以北海河西路、海河西路辅路部分路段。新增博源名都1个站点。线路调整后首末班时间、运力配备等不变，乘车市民可提前规划好自己的行程。

根据57路客流调查，近期公交集团将延长该线路的运行时间，末班车时间体育公园夏季由原来的19:00改为20:30，冬季由原来的18:30改为19:30；富甲公交场站夏季由原来的20:00改为20:30，冬季不变(仍执行19:30)。

另外，由于山海南路道路施工完毕，53路、55路于10月26日(本周四)恢复通车，不过西村路段仍在施工，线路恢复后将继续绕行莱山第二人民医院路段，西村站点暂不停靠。