省城计划3年内新建改建75条主次干道和91条城市支路,打造7条城市快速路

顺河高架南延预计明年启动

本报9月25日讯 为进一步优化省城路网,济南市计划三年内新建改建75条主次干道和91条城市支路,建设7条城市快速路。同时,通过打通断头路、瓶颈路,增加微循环等方式来提高道路路网密度及交通可达性。

根据济南市治理交通拥堵指挥部9月25日发布的《济南市城市交通综合整治三年行动计划》,未来三年,济南市将进一步加快支路网建设,新建改建市区支路91条,总里数达68公里,打通断头路、瓶颈路,增加微循环,提高道路路网密度及交通可达性。

其中,荆山路、利农庄路、营市西街、经十一路西段等支路的改造将在今年启动。千佛山东路、佛山街北延长线、千佛山西路南延、七里山路、纬十路、自由大街等道路的整修改造将在明年启动。

同时,济南市还将进一步对主次干道及快速路网进行优化。新建改建纬十二路等城市主次干道75条,总里数达94公里。建设工业北路—北园大街双快走廊,延伸顺河高架路至二环南路,延伸二环东路、二环西路至绕城高速公路,改造济青高速公路联络线为城市快速路,至2014年城市快速路里程新增90公里。

在新建改建的47条城市次干道中,辛祝路(桑园路至工业北路段)、幸福路(淄博路至腊山河西路)、顺安路(烟台路至莱芜路)、宝华街、龙洞片区一期市政道路将于今年启动。明年则计划启动对旅游西路东段、土屋路、经六路延长线、南辛庄南路、北关北路、济安街等18项道路工程的新建或改建。

济南计划新建改建的28条主干道,则包括了花园路东延、和平路东延、纬十二路道路改造、济齐路道路改造等市区主要干道工程。此外,济南还将进行7条快速路建设,其中工业北路快速化改造工程、北园大街西延长线快速化改造工程、顺河高架南延工程、二环南路高架南延工程、燕山立交至柳埠连接线快速路工程将于明年启动,济青高速公路联络线快速化改造工程将于2014年启动。



济南将进一步加快优化路网,缓解拥堵。 本报记者 周青先 摄

部分城市支路新建改建工程

道路名称	工程内容	启动时间	完成时间
荆山路(仁和路)	畜头大街-二环东路段按照规划红线25米加宽。新建雨污水管道。	2012	\
利农庄路	对路面损坏处进行修补。	2012	\
东舍坊街	按规划宽度12米翻建道路。	2012	\
恒隆西片区道路	对狮子巷、旧军门巷等三条道路实施路面修复,按规划新建两条东西向道路。	2012	\
燕文西路	拓宽道路至8米。	2012	\
东舍坊街北延	按照规划快车道宽9米新建道路。	2012	
机床八厂路	建设路-阳光新路,按现状宽16米翻建,管线改造。	2012	\
营市西街	南起经十路,北至经六路,全长约540米,按红线宽15米翻建。	2012	\
龙洞片区二期市政道路支路	2条支路,20米宽和15米宽各一条。	2012	2012
千佛山东路	改造圆曲线瓶颈,加宽道路并增加人行道,修补破损路面。	2013	\
千佛山西路南延	按规划新建道路及桥梁,道路宽20米,长260米;桥20米×30米;完善地下市政管线。	2013	\
八里洼南路	按规划宽度15米拓宽道路。	2013	\
龙洞片区二期市政道路支路	5条城市支路,15米宽。	2013	2013
转山片区市政道路	10条城市支路,共5.8公里。	2013	2013
八里洼路东延	舜耕路至历山大支,按规划新建道路。	2014	\
羊头峪东西连接路	拓宽现状道路至6米,整修部分。	2014	\
羊头峪东沟西路	经十路至文化东路,全长684米,设计路宽9米,车行道宽6米,人行道宽3米,目前拆迁已完成,电力沟已按照规划实施,需新建管线:污水、电信、热力、路灯。	2014	\
正大城市花园路	拓宽道路至20米。	2014	\
浆水泉西路	按规划翻建道路。	2014	\
羊头峪路	按照规划断面翻建道路,与燕翔路贯通。	2014	\
万盛北街	按规划断面25米及现有位置新建万盛北支,全长约630米,工程内容包括道路、雨污水管道、路灯、交通。	2014	\
少年路西桥	拆除重建。	2014	\
纬十一路	\	2014	\

部分主次干道新建改建工程

项目名称	工程内容	启动时间	完成时间
辛祝路道路改造工程(一期)	桑园路至工业北路段:道路长492.39米,红线宽度33米。设计内容:道路工程、雨污水工程、电力沟工程、交通工程、照明工程、水汽热管线工程。	2012	\
宝华街(宝华街片区内)	\	2012	\
龙洞片区一期市政道路-次干路	2条城市次干路,35米宽和25米宽各一条。	2012	2012
旅游西路东段	玉兴路至舜耕路,全长约582米,道路红线宽度40米。工程建设内容包括:道路改建、新建排水设施和路灯、交警设施,同步完善市政管线、公交、社会车辆地下停车场等。	2013	\
土屋路	英雄山路至舜耕路,全长1043米,规划红线宽度30米。按原路径实施道路拓宽改造,同步敷设雨水、污水、燃气、热力、给水、弱电、路灯、交警等专业管线。	2013	\
无影山西路	规划红线20m,长0.8km。	2013	\
经六路延长线道路整治改造工程	规划红线30-50m,长2.6km。	2013	\
幸福街道路整治改造工程	二环西路至纬十二路,规划红线35-50m,道路两侧环境综合整治,道路罩面,局部补强。	2013	\
槐府片区规划三路(滨河南路至槐府片区规划一路)	210米道路建设。	2013	2014
槐府片区规划二路(滨河南路至水屯北路)	496米道路建设。	2013	2015
北关北路(北关、角楼片区)	\	2013	\
南辛庄南路	\	2013	\
龙洞片区二期市政道路-次干路	1条城市次干路(25米宽)。	2013	2013
顺河东街	经四路至经一路,按规状断面进行整修,完善市政配套管线。	2014	\
山大路北段	规划红线25m,长2.4km。	2014	\
经三路	规划红线20m,长1km。	2014	\
祝舜路东延	按规划红线50米宽断面进行整修,内容包括道路,跨大辛河桥梁一座。	2014	\
旅游路西段	按照规划道路红线,新建舜耕路-舜文中学段道路(包括市政管线),并将已实施的道路完善,使舜耕路与旅游路段道路贯通。	2014	\
青年西路西侧	青年西路西侧(经十路-经八路):道路规划红线26.2-44.7米不等,道路长度约360米,工程总投资约664万元。	2014	\
普利街	按规划宽度30米实施道路,同步敷设雨水、污水管、路灯及自来水、热力、电力沟、弱电、燃气等专业管线,按规划重建普利桥。	2014	\
无影山东路北端零星拆迁及拓宽改造	\	2014	2014
还乡店路	\	2014	\
华阳路	城市次干路,宽25米,长约2.5公里。	2014	2014
宝华街(官扎营片区内)	\	2014	\

部分断头路打通工程

项目名称	工程内容	开工时间
正觉寺小区农贸市场路	拆除农贸市场,打通断头路,翻建部分道路	2013年
祝甸路西段	打通断头路	2014年

项目名称	工程内容	启动时间	完成时间
南辛庄东街	\	2014	\
堤口南路(万盛片区内)	\	2014	\
宝华街(万盛片区内)	\	2014	\
二环东路与荷花路路口西侧引桥工程	修建北向南匝道上桥口。	2014	2014
刘长山路	西起长清大学科技园海棠路,东至二环西路,道路红线宽度50米,两侧绿化带各宽10米,道路标准横断面采用两块板形式,中间8米绿化带,两侧各11.5米机动车道;9.5米慢行一体,慢车道4.5米。沿线建设不同结构的桥梁4座。	2010	2012
花园路东延(化纤厂路至奥体中路)	拓宽瓶颈路。	2013	\
汽车厂东路西段	济泺路至西工商河路,长302米,规划红线宽度40米,现状40米。按规划进行道路整修翻建,新建雨污水管道,改造自来水、燃气等专业管线,弱电管道线缆等项目。	2013	\
联四路拆迁及拓宽改造	\	2013	\
黄岗路整治	\	2013	\
历黄路铁道口排水,通行整治	\	2013	\
纬十二路道路改造	南起二环南路,北至北园大街。全线约8325米,规划红线宽度为60米,局部红线为65-70米。本期按50-60米宽度实施,包括经十路以北新建道路,管线,人行天桥及配套建设市政管网体系,经十路以南实施BRT车道新建和改造。	2013	\
济齐路道路改造	西起二环西路,东至纬十二路。全长2656米,规划红线宽度为60米。本期按50米宽度实施道路改建,提升道路环境,同步实施雨污水、供水管线敷设。	2013	\
和平路东延	茂岭山三号路-二环东路,第一段,二环东路-山体西坡,长290米,道路红线宽40米。第二段,山体西坡-茂岭山三号路,长2610米,道路红线宽25米,城市次干道新建一船路箱涵,桥一座,宽40米。	2013	\
凤凰路工程	110KV高压线落地。	2013	\
和平路改造	历山路至二环东路,长3025米,计划按道路现状宽度35米实施,完善水汽热等市政配套管线,并修建公交专用道。	2014	\
生产路北延拆迁及建设	\	2014	\
历黄路拆迁及建设	\	2014	\
机床二厂路民天面粉厂铁路道口	对该路口进行整修。	2014	\
茂岭山二号路北段	按照规划断面40米进行设计,需拆除规划红线内的天海气体公司、消防厂和济钢分厂以及其他民用房屋,拆迁造价高,新建沥青路面结构。	2014	\
南辛庄西街	\	2014	\
二环西路北段(大魏立交至段店立交)	包括高架桥工程与地面道路及环境整治工程。	2010	2013
工业北路快速化改造工程(含BRT走廊)	\	2013	\
北园大街西延长线快速化改造工程(含BRT走廊)	\	2013	\
顺河高架南延工程	新建玉函路至二环南路段,长5.6公里。	2013	\
二环西路高架南延工程	建设段店立交至绕城高速南线快速路,快速公交工程,长8.2公里。	2013	\
燕山立交至柳埠连接线快速路工程	燕山立交至绕城高速,绕城高速至济南界按一级公路标准修建,长31公里。	2013	\
济青高速公路联络线快速化改造工程	\	2014	\

本版采写 本报记者 马云云 喻雯 任志方 见习记者 刘雅菲

齐鲁晚报
生活日报
广告中心服务电话
广告中心客户部:0531-82963188 82616676(文传) 85196567 85196562 85196150 85196158
设计部:0531-85196177 85196165 (E-mail gang6666@vip.sina.com 85196292)
财务部:0531-85196569
拓展部:0531-85196866(主任室) 85196299 85196197 85196138 85196139
省内代理部:0531-82608360 82963199 85196280 85196186
省外代理部:0531-82616688 82616800 85196276
经济专讯部:0531-82608362 85196050 (主任室)82921268 85196166 85196065 85196145 85196030
医疗广告部:85196055 85196364 85196360
地方广告部:0531-82966343 85196188
分类广告部:0531-85196199 85196184(传真)
地址:济南市经十路16122号
邮编:250014