

早上起床摸摸暖气温乎了没

昨日500首站开始温态调试,今早片区内多数居民家中暖气将不再冰凉

本报11月13日讯(记者 孙淑玉 通讯员 李庆梅) 记者从500供热公司获悉,13日下午,500首站进入温态调试,14日早上,500片区内绝大多数的市民家中暖气将会达到温乎状态。500供热公司将力保15日24时市民家中达到正常的供热温度。

13日下午4点,500公司的供暖首站调度中心内,值班人员正在有条不紊地进行温态调试操作。

记者从值班人员操作的控制盘面上看到,500主管网供水温度达到60℃,回水温度40℃。500有关负责人介绍,此时的温度已经达到温态调试的标准。

值班人员告诉记者,在主管网进行温态调试时,二级站也会进行二级网的温态调试,各班组将根据计划,依次调节各个单元支线的阀门开度,进行流量控制,进行水力均衡分配。

在首站控制室内,500供热公司工程师告诉记者,经过13日下午的调试后,14日上午,500供热公司片区内绝大多数居民家中暖气开始温乎,如果有居民家中暖气不热,也不用太着急。

记者从500供热有限公司获悉,凉水在首站加热器内被蒸汽加热后,从首站流向最后一个二级加热站需要4个小时,返回时同样需要4小时。

“主管网每调节1℃到达管网末端就要8小时,我们还根据反馈回来的数据再次调试。”工作人员称,所以主管网逐渐升温需要耗费一定时间,管网末端暂时没感受到暖气温乎的住户也不用太着急。



500首站值班人员忙着查看数据。 受访者供图

提个醒

初期家中不热,别私自放水

此外,温态调试的同时,随着管网循环水温度的升高,管网中的气体容易积在各支线的末端及各个单元。这阶段内,工作人员主要忙着排气维修。

主管网温态调试的目的,就是为通过提前加热主管网给水,缓慢提升管网温度,通过不断的排气、调网,使管网

热水按设计流量均匀分配,让处于管网末端的用户家能在正式供暖日达到正常温度。

“初期家中不热,千万别私自放水。”500供热公司工作人员提醒市民,管网低温调试时,部分市民家中暖气不会有温度变化。此时市民千万不要太着急,更不要私自打开暖气泄水阀放水,以免增加管网循

环时间。

记者获悉,此前个别市民打开单元井内的泄水阀放水,反复开启泄水阀的做法,不但会造成泄水阀的损坏,导致泄水阀开关不严,而且还会使主管网温态调试时间延长,推迟了热态调试的日期,市民家的暖气达到正常也会因此推迟时间。

问暖热线
15264520357 13645352546
问暖QQ群 82712681

500供热公司维修电话

供热一公司:6648842
中宇班:6646942新桥班:6838770
凤凰台班:6812997工业园班:
6831913锦绣班:2992536

供热二公司:6661549
毓秀班:6261549黄山班:6648794
长城班:6655564
华茂班:6616084华运班:6661321
芝罘屯班:6653697小东乔班:
6661031

供热三公司:6614723
市府班:6615534民生班:6617643
进德班:6625945
航院班:6614833后七乔班:
6886057前七乔班:6883557

供热四公司:6668165
石沟屯班:6890681惠安班:
6651274
下曲家班:15063820865傅家锅炉
班组:15668090344